

Załącznik nr 6
ul. Świętej Barbary 15,17,19,21,23
Przedmiar robót malarskich 1 kl

1. Zabezpieczenie drzwi folią – 19,16m²
2. Przygotowanie starego podłoża pod malowanie- czyszczenie i mycie – 167,66 m²
3. Przygotowanie starego podłoża pod gruntowanie – 167,66 m²
4. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności– sufity – 66,02 m²
5. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności– ściany – 101,64 m²
6. Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome – 66,02 m²
7. Gruntowanie podłoża – powierzchnie pionowe – 101,64 m²
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 66,02 m²
9. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 101,64 m²
10. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z poszpachlowaniem nierówności – 93,83 m²
11. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów(cokołów) w wysokości 15 cm – 64,27 mb
12. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej – 5,43 m²
13. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 160 mm – 13,15m
14. Malowanie rur o średnicy do 20mm – 22,61 mb
15. Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych – 66,02m²
16. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych – 0,66 m²
17. Dwukrotne malowanie balustrad – 15,78 m²
18. Wymiana skrzynek elektrycznych 0,46 x1,00 - 4 szt. 0,44 x 0,44 – 1 szt.
19. Montaż kątowników na narożach parteru - 7 szt.
20. Wymiana skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń wspólnego użytku – 3 szt.

JW W W